



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。


※商品により、シリンダー形状、オーナーキーの有無は異なる場合があります。

### ■梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

名称	入数	詳細
シリンダーセット (別途手配)	1セット	シリンダー／2個、オーナーキー／1本、子鍵／4本、工事用キー(コンストラクションキー)／3本
サムターン・セキュリティサムターンセット	1セット	サムターン／1個、トラス小ねじM5×65／2本(頭部塗装付き)、セキュリティサムターン／1個、サムターンキー／2本、サムターン座／1個、トラス小ねじM5×65／2本(頭部塗装なし)
取付け説明書	1枚	—

### ■取付け完成図




### ■取付け順序

#### 1 上部シリンダー、サムターンの取付け

- ①リクシルマークまたはリクシルマークが無い仕様の際は上面シールを上に向けます。
- ②上部シリンダーの出っ張り(4カ所)を、鎌錠(上部箱錠)の角穴に合わせて差込みます。
- ③サムターンをトラス小ねじで上部シリンダーに取付けます。


#### 2 下部シリンダー、サムターンの取付け

- ①封印シール付きシリンダーの上面シールを上に向けます。
- ②封印シール付きシリンダーの出っ張り(4カ所)を鎌錠(下部箱錠)の角穴に合わせて差込みます。
- ③セキュリティサムターンのボタンを下に向け、トラス小ねじで封印シール付きシリンダーに取付けます。
- ④サムターン座の切欠きを、セキュリティサムターンのボタンの向きに合わせてはめ込みます。
- ⑤ボタンを上を押上げながら、サムターンキーを差込みます。(ボタンが戻るとサムターンキーは抜けなくなります。)



#### ■サムターンツマミの操作

- ※サムターンツマミは縦にして取付けてください。
- ※セキュリティサムターンは施解錠表示が、解錠時「赤」、施錠時「緑」になります。



### ■コンストラクション装置について

- 封印シールが張られていないシリンダーには、コンストラクション装置が組込まれています。施工の際は、工事専用のコンストラクションキーをご使用ください。施工後、お施主さま専用キーを使用するとコンストラクション装置が解除され、以後はお施主さま専用キーでなければ開閉できません。
- 封印シールが張られているシリンダーには、コンストラクション装置が組込まれていません。

