



IIIXIL

把手セット

取付け説明書

●取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。

■守っていただきたいこと

⚠ 注意 …取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。

⚠ 注意



●室内側把手取付けねじは、0.5N・m以上のトルクで締め付けてください。ハンドルの脱落の原因になります。

お施主様へ引き渡し時のお願い

引渡し前に清掃する際は以下をお守りください。表面が変色する原因になります。

●ウッドバー Aの場合
中性洗剤を使用せず、必ず水か温水を湿らせた毛先の柔らかいブラシで清掃ください。



●ディスク Aの場合
温水や中性洗剤以外の洗剤を使用せず、中性洗剤を加えた水を含ませた柔らかい布で清掃ください。



■部品・部材の明細


※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

名称	入数	ウッドバー A	ディスク A	詳細
室外側把手	1			ウッドバー Aのみ 仮組みねじ 組込み済
室内側把手	1			室内側把手 取付けねじ: M6×8 / 2本 組込み済
室外側 把手取付けねじ	2			M10×118
取付け工具	1			—
補修用クレヨン	1		—	—
取付け説明書	1			—
お手入れ方法	1			—


■取付け完成図

■ウッドバー A

【室外側】




【室内側】




■ディスク A

【室外側】



【室内側】



※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。


No.	チェック内容	
1	指定されたトルクで締め付けましたか？	☐
2	把手にガタツキはありませんか？	☐

1 室外側把手、室内側把手の分離

※本工程はウッドバー Aのみ必要となります。

ディスクAの場合は2から作業ください。

- ①室内側把手取付けねじを緩め室内外の把手を分離してください。
 - ②室外側把手に固定されている仮組ねじを外してください。
- ※外したねじは再利用しません。



2 ウッドバー A、ディスクAの取付け


▲ 注意



- 室内側把手取付けねじは、 $0.5\text{N} \cdot \text{m}$ 以上のトルクで締め付けてください。ハンドルの脱落の原因になります。


取付け上のお願い

- 室外側把手を固定する際は、キズやガタツキの原因になるため、以下をお守りください。
 - ・マイナスドライバーを使用せず、手で締めてください。
 - ・室外側把手取付けねじは扉表面と接するまで回し、締めすぎないようにしてください。
- ウッドバーAは天然木本来の風合いを出す焼き処理しているため、キズがつきやすいので取付けには注意してください。




- ①室外側把手を室外側把手取付けねじで固定します。
 - ②室外側把手取付けねじの頭部に室内側把手をはめ込んでください。
 - ③室内側把手に組み込みされている室内側把手取付けねじを締め込み、室内側把手を固定してください。
- ※六角レンチを使用して固定する際は扉表面を傷つけないようにご注意ください。

■ウッドバー A



■ディスクA



●取付け後、把手がガタつく場合の対処

室外側把手取付けねじを締めすぎている可能性があります。

- ①室内側把手取付けねじを緩め、室内側把手を外してください。
- ②室外側把手取付けねじを緩めてください。
- ③室外側把手取付けねじの頭部に室内側把手をはめ込んでください。
- ④室内側把手取付けねじを締め込んでください。

