


横引きロール網戸 取付け説明書

QA022-0606


両引き

このたびは、横引きロール網戸をご採用いただき誠にありがとうございます。
●製品の組立ておよび施工は本説明書をよくお読みの上、正しく行なってください。

セット内容




組立て完成図及び各部の名称



取付け手順

1. 組立て

- ※ レールに貼ってあるお願ひシール（テープも含む）は、組立てが完成するまではがさないでください。
- ※ 両面テープの貼ってある側が裏面となります。
- 【ご注意】** レールセットと網戸本体にはA・Bのシールが貼ってあります。レールセットと網戸本体は、同じシールの貼ってある側を合わせてください。
- ※ 組立完成図も参照しながら行ってください。
- (1) 下図のようにスライドバーキャップのツバをレールの開口部に入れながら、ファスナーをインナーレールの溝に入れます。
- ※ ファスナーがスライドバーキャップの中に隠れているときは、スライドバーをずらしてファスナーを外に出してください。
- (2) 網戸本体（1セット）にレールセットを取付けます。
- (3) もう1セットの網戸本体も（1）と同様に行なったあと、ジョイント部をレールに差込んで四方を締めます。
- 【ご注意】** ジョイント部のツマがレールの切欠きにきちんとはまっていることを確認してください。
- 【ご注意】** 取付けの前に、お願ひシールをはがして網戸の開閉を行い、作動の確認を行なってください。



（表）

2. 網戸の取付け

【ご注意】 取付けの前にサッシ枠の汚れを良く落としてください。

※ 両面テープのハクリ紙は、取付け位置の確認のあとにはがしてください。

■ サッシ枠への取付け

- (1) 網戸をサッシに取付ける前に、納まり図を参考にサッシ枠にあてがい、取付け位置を確認してください。
- (2) 網戸の両面テープのハクリ紙をはがし、(1) で確認した位置にしっかりと貼り付けてください。


※ 右図の様な取付けはしないでください。開閉に支障をきたします。

またレールの垂れ下がりには特に注意してください。

※ 本製品は特性上、網戸を収納するときスライドバーの下側が、上側より遅れて移動する場合があります。



■ 製品納まり図



● 以上で取付けは完了です。

使用上のお願いと調整方法


操作についてのお願い



※ 上下端を持つての開閉操作はスライドバーを極端に傾けて、ネットを破る恐れがあります。

収納速度の調整

※ 調整は以下の手順で行なってください。




- (1) ケースカバーを開けます。
- (2) 調整部が見える位置までネットを引き出します。
- (3) マイナスドライバーを使って、調整部を矢印の方向に回転させて調整を行います。

速度を下げる = 弱 ← → 速度を上げる = 強

【ご注意】 ケースカバーは、開くと取外し可能な機構となっています。落下の恐れがありますので、開いたまま手を離した状態で放置しないでください。

※ 図は網戸本体が内視右側の場合を表し、内視左側の場合の調整部は下側となります。



※ ケースカバーは?の方向に力をかけて、ツマの力を外しながら、?の方向に開いてください。
（図はイメージです。）

（裏）