





●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

### ■取付け完成図



### ■梱包一覧表




### ■ねじ一覧表

LIY84 LIY85	Ⓐ	Ⓑ
	皿タッピンねじ φ4×19	トラスタッピンねじ φ4×10
HG7Z0301 HG7Z0302 HG7Z0303	Ⓒ	Ⓓ
	皿タッピンねじ φ4×16	トラスタッピンねじ φ4×10
	姿図	
	2本	1本


### ■取付け前の確認

※取付ける引戸の框の寸法を確認してください。

#### ■召合せ外框





#### ■召合せ内框



### ■取付け部の加工

#### ■召合せ外框(マグネットケース取付け部)の加工

##### ■マグネットケース取付け部加工詳細図





マグネットケース取付け中心位置

※寸法は、23mm以下  
(使用する商品を実測してください。)  
※商品により、框の形状は異なります。



#### ■召合せ内框(チャイム本体取付け部)の加工



##### ■チャイム本体取付け部加工詳細図



### ■取付け順序

#### ■マグネットケースの取付け

##### ■取付け詳細図



#### ■チャイム本体の取付け

●障子を横にして、チャイム本体を取付けてください。  
立てたまま取付けると、チャイム本体が下に落ちてしまいます。

