



IIXIL ヴィータス パネル 引出し 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲ 注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ 注意


- 引出しが転倒、ぐらつきでケガをするおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・必ず指定の位置で床に固定してください。
 - ・床は12mm以上の合板か床材を使用してください。
 - ・引出しを2セット以上積み上げる場合は必ず、引出し固定部品で側板、中仕切りに固定してください。

■取付け上のお願い

- 収納の荷重が床面へかかることを考慮し、床面下地の補強をしてください。床がたわむ可能性があります。
- 床の水平を調整してください。キャビネットのねじれにより、引出しの開閉に支障が出るおそれや、側板・中仕切りとの間のすき間の原因となります。
- 養生シートをかぶせる場合は、粘着テープなどを化粧面に張らないでください。はがす際に、化粧シートが損傷するおそれがあります。
- 本製品の施工時には、同梱の指定ねじを使用してください。他のねじを使用しますとキャビネットが転倒するおそれがあります。
- 運搬・加工の際は、キズ付けないように取扱ってください。また、水・直射日光の当たる場所に開梱状態で置かないでください。ソリ・ねじれの原因になります。
- 納品時に各部材・部品を検品してください。万一製品に不具合があった場合は、必ず施工前にお買い求め店までご連絡ください。
(施工後の色調・不具合・キズなどによる交換はできません。)

■部品・部材の明細

天地板セット(D40 W035 / D06 W035)




●同梱部品セット

- | | | | | | |
|-----------|--|----|-----------------|--|----|
| 接着剤 | | 2個 | 床固定ねじ | | 4本 |
| 木ダボ φ8×30 | | 4本 | トラスタッピンねじ φ4×25 | | 4本 |


※引出しを2セット以上積み上げる場合に使用します

- | | | |
|-------------------------------|--|----|
| 引出し固定部品 | | 1個 |
| 引出し固定部品用キャップ | | 1個 |
| 引出し固定部品用ねじ
トラスタッピンねじ φ4×16 | | 2本 |

1段引出し(D40 W035 / D06 W035)



2段引出し(D40 W035 / D06 W035)



取付け順序

引出しの取付けの流れ

1 地板の取付け

2 引出しの取付け

3 天板の取付け

4 側板・中仕切りへの固定

(引出しを2セット以上積み上げる場合)


引出しの
施工方法動画




5847814887001

完成図


1セットの場合



2セット以上積み上げた場合




横並びの場合



1~3の手順を繰り返して
取付けてください。



1 地板の取付け

1. 接着剤の充てん(4カ所)
2. 木ダボの挿入(4カ所)
3. 地板を床に固定(4カ所)





2 引出しの取付け

1. 接着剤の充てん(4カ所)
2. 地板に引出しキャビネットを固定



3 天板の取付け

1. 接着剤の充てん(4カ所)
2. 引出しキャビネットに天板を固定




引出しを2セット以上積み上げる場合は必ず、取付けてください

※積み上げない場合は不要です

1. 引出し固定部品の固定


2. 引出し固定用キャップの取付け



⚠ 注意


- 引出しを2セット以上積み上げる場合は必ず、引出し固定部品で側板、中仕切りに固定してください。引出しが転倒、ぐらつきでケガをするおそれがあります。

1



お願い

- 下図を参照して金具の向きを確認してください。向きを誤るとキャップがはずれる原因となります。



2

