



ロール網戸フォルティアII

●この説明書は必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 網戸落下の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・ブラケット、網戸ボックスの取付けは、必ず指定のねじで固定してください。
- ・ガイドレールは両面テープで取付けるため、サッシ枠の網戸取付け面(サッシ室内側の面)を必ず清掃し、汚れ・ホコリ・油などを取った後、サッシ枠に強く押し付け、必ず圧着してください。

■取付け上のお願い

●開口部の水平・垂直が正しくないと網戸の操作に支障をきたしますので、開口部は念入りに調整してください。

■取付け順序


1 ブラケットの取付け

▲注意

●ブラケットは必ずブラケット取付け用皿タッピンねじφ4×25を使用し、取り付けてください。


(通常の場合)

ブラケットを室内側からサッシ上枠に押し当てて取り付けます(図-1)。左右は(図-2)のようにサッシ枠の内側にそろえてください。




(木額縁なしの場合)

※スペーサーは、そのまま下の図のように離型紙をはがし、ブラケットの手前側に取り付けます。




(化粧額縁の場合)

※スペーサーは、そのまま下の図のように離型紙をはがし、ブラケットの後側に取り付けます。







(出窓の場合)

※スペーサーは離型紙の付いている側を1枚のみ図のように、手前側に取り付けます。




●ブラケット取付け位置図(図-2)

本額縁が付いていない場合と化粧額縁が付いている場合もこの位置に取り付けます。
※左右の位置決めは(図-2)の様にします。




2 網戸ボックスの取付け

網戸ボックスをブラケットに引っかけます。網戸ボックスの両端をサッシ枠の内側から18mmの位置にして、網戸ボックス取付け用ナベ小ねじM4×6で固定します。






●網戸ボックスの取付け位置



3 ガイドレールの切断

- 1 網戸ボックスの下面から窓台までを実測し、ガイドレール・インナーレールを切断します。
- 2 切断した後、ガイドレールとインナーレールを右図の様にセットします。

※ガイドレールは、レールキャップがついていない側(上側)を切断し、インナーレールは切断後、溝端部にV加工がされている側を上になる様にセットしてください。



●切断寸法表

ガイドレール	SHmm
インナーレール	SH-7mm

4 ガイドレールの取付け


1 サッシ枠の清掃

- (1) サッシ枠の網戸取付け面(サッシ室内側の面)を必ず布等で清掃してください。
 - (2) 清掃した面に汚れ・ホコリ・油等がついていないことを確認してください。
- ※とくに汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、その後洗剤が残らないようによくふき取り、最後にからぶきしてください。

▲注意

●サッシ枠の清掃は必ず実施してください。網戸落下の原因になるおそれがあります。

- 2 網戸ボックスの操作ひもを引き、網戸を30cm程下げます。
- 3 網戸の左右のガイドテープの先端をインナーレールの溝に差し込みます。
- 4 ガイドレールの両面テープ離型紙をはがし、ガイドレールの外面と網戸ボックスの外面をそろえます。そのままガイドレールをサッシ縦枠に強く押し付けて接着します。




※ガイドレールを取り付けた後、網戸の昇降を確認してください。昇降に支障がある場合は、ガイドレールの取付け幅を調整してください。


▲注意

●ガイドレールは必ず圧着し取付けてください。網戸落下の原因になるおそれがあります。

〈A部詳細図〉



〈取付け完成図〉



●本体用部品

網戸ボックス 1セット	ブラケット 2個	ブラケット取付けねじ 十字穴付皿タッピンねじ φ4×25 4本
網戸ボックス取付けねじ 十字穴付ナベ小ねじ M4×6 2本	スペーサー 2個	操作ひも固定フック 1個

●ガイドレール用部品

ガイドレール 2本	インナーレール 2本
--------------	---------------